



Centre Hospitalier  
BUËCH-DURANCE



**GHT des Alpes du Sud**

**CHICAS - Cellule des Marchés**

Tél. : 04.92.40.28.04

Fax : 04.92.40.61.68

E-mail : [cellulemarches@chicas-gap.fr](mailto:cellulemarches@chicas-gap.fr)



**Groupement  
Hospitalier de Territoire  
Alpes du Sud**

Gap - Sisteron - Briançon - Laragne - Embrun - Aiguilles



## **TRAVAUX PREPARATOIRES A L'INSTALLATION D'UN IRM SUR LE CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON**

### **CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES LOT 2 – Menuiseries intérieures N° (CCTP)**

Marché à procédure adaptée passé en application des dispositions relatives aux marchés publics :  
de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 27 de son décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié.

Code nomenclature DGOS : : PF11D000 – PF11F000/PF14A000/  
PF12C000 / PF12D000/PF13D000/ PF14C000/ PF14D000/PF14E000

## GENERALITES

### OBJET DU MARCHÉ

Le présent dossier concerne les travaux préparatoires à l'installation de l'IRM 3 sur le Centre Hospitalier de Briançon, type U, catégorie 3.

Lieu : Briançon (05).

Maître d'Ouvrage : Centre hospitalier des Escartons de Briançon.

Type : Etablissement de Santé Public.

La présente opération sera réalisée en 3 zones de travaux :

- Zones 1 : Box échographie – Agrandissement de la porte d'entrée du local
- Zones 2 : Détente : Création d'une porte d'entrée au local
- Zones 3 : Agrandissement d'un bureau et modification de la chambre de garde

### Décomposition du marché

Cette prestation fait l'objet des quatre lots suivants :

Lot n°1 – Démolitions- Gros œuvre - Cloisons

Lot n°2 – Menuiseries intérieures

Lot n°3 – Faux-plafond – Peinture – Sol souple

Lot n°4 – Electricité – Courant fort et courant faible

### Phases

Les travaux sont prévus en 2 phases suivant le plan des installations de chantier.

### **ATTENTION – INTERVENTION EN « SITE OCCUPE » :**

Les candidats devront prendre en considération, dans l'établissement de leur offre de prix, que les travaux sont prévus d'être réalisés en locaux occupés. Ils ne pourront donc pas argumenter de plus-value(s) en cours de travaux pour méconnaissance de cette condition.

Les travaux devront être réalisés sur un site en exploitation nécessitant l'emploi de méthodes et outillages appropriés. Ils nécessitent également des précautions particulières exceptionnelles.

En cas d'insuffisance de préparation et/ou de méthode utilisée non adaptée, de précautions insuffisantes ou de perturbations sur l'exploitation du site, le maître d'œuvre pourra interrompre les travaux de l'entrepreneur sur-le-champ et sans que celui-ci ne puisse prétendre à une quelconque indemnité. Toutes les conséquences de cette interruption (directes ou indirectes) resteront à la charge du titulaire.

### **Travaux dangereux :**

La protection du public pendant les travaux devra être assurée, conformément à l'article GN13 du règlement de sécurité. Une demande doit être faite à l'autorité administrative responsable en indiquant les précautions retenues.

### **LISTE DES INTERVENANTS**

Maître d'ouvrage :

- **CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON**

24 Av Adrien daurelle  
05 100 - BRIANCON

Bureau de contrôle :

- **VERITAS**

84 Av D'Embrun  
05 000 - GAP

Coordonateur SPS :

- **SOCOTEC**

Résidence « Côté Saint Mens » – 05000 GAP  
Tél 04 92 51 61 39 – Fax 04 92 53 45 94  
[construction.gap@socotec.com](mailto:construction.gap@socotec.com)

Coordonateur SSI :

- **GLI EKIU**

20, La Canebière – 13001 MARSEILLE  
Tél 04 91 33 44 04 – Fax 04 91 33 44 06  
[yannick.janeau@ekium.eu](mailto:yannick.janeau@ekium.eu)

## DESCRIPTION DES OUVRAGES

### 01.1. VIE DE CHANTIER.

#### 01.1.1. SANITAIRES – VESTIAIRES - REFECTOIRE.

- Les ouvriers sont autorisés à utiliser un sanitaire qui sera mis à disposition

LOCALISATION :

- Suivant le plan d'installation de chantier

### 01.2. MENUISERIES INTERIEURES BOIS.

#### 01.2.1. BLOC-PORTE ACOUSTIQUE 32DB A 1 VANTAIL PARE-FLAMME 1/2 HEURE.

Fourniture et ajustage d'un bloc-porte bois, acoustique et pare-flamme 1/2 heure à 1 vantail, du type UNIPHONE de chez MALERBA ou techniquement équivalent et comprenant :

- Huisserie en bois exotique massif à vernir de l'épaisseur de la cloison de 98mm d'épaisseur.
- Joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air sur huisserie.
- Porte à âme pleine avec 2 tôles de 42mm d'épaisseur.
- Cadre de porte en bois exotique.
- Parement en stratifié haute pression (HPL) de 0,9mm (9/10°) aux 2 faces des portes sur la largeur et la hauteur totale, coloris au choix de l'architecte, « base Hêtre clair dans la gamme bois des fabricants ».
- Joint intumescent en traverse haute vantail.
- Ferrage par 4 paumelles de 130.
- Serrure de sûreté avec cylindre à bouton, compris continuité sur l'organigramme existant du bâtiment.
- Sens du feu : Recto / Verso.
- Béquille sur plaque avec poignée double en inox identique à la série existante des autres portes.

Caractéristique acoustique et feu :

- $R_w (C ; C_{tr}) = 33 (-1 ; -1)$  – (Fournir le PV en vigueur).
- Pare-flamme 1/2 heure (Fournir le PV en vigueur).

LOCALISATION :

Local 028C – Détente imagerie :

- Porte à 1 vantail PP 123 cm

Local 027C – Box échographie :

- Porte à 1 vantail PP 90 cm

### 01.3. DIVERS.

Le présent lot devra prévoir dans son offre la dépose, l'ajustement et la repose de la main courante dans les locaux ci-dessous :

LOCALISATION :

**Local 028C – Détente imagerie :**

- Mur extérieur

**Local 027C – Box échographie :**

- Mur extérieur

### 01.4. CIMAISE ET RENFORT D'ANGLES DE PROTECTIONS DE MUR

Fourniture et pose de protection en bandeau de type cimaise en PVC antibactérien avec amortissement de choc, pose collé et/ou vissé. Couleur et modèle identique sur échantillon à choisir avec l'Architecte

Fourniture et pose de profilé INOX en U ou en L pour protection de tous les angles saillants, pose collé et/ou vissé.

Hauteur de protection : 1,40m

Largeur 10 cm.

**Local 028C – Détente imagerie :**

- 1 angle sur mur extérieur

Fait à GAP, le 17 janvier 2020

Pour le GHT des Alpes du Sud :

Le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud,



Yann LE BRAS